สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
ประเภทงาน	งานซ่อมแซมหลังคาอาคารพักพยาบาล
เจ้าของงาน	โรงพยาบาลอ่างทอง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
แบบเลขที่	ยผจ.อท. 038 /2557
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมหลังคาอาคารพักพยาบาล / 1 หลัง	62,586.47	
	<u>เงื่อนไข</u> เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		
	รวมเป็นเงิน	62,586.47	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	**62,000.00**	
	ขนาดหรือความยาว	เมตร	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท/เมตร	

ประมาณการโดย ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายนิพนธิ์ เฉลิมมุข)

ตรวจ ..... นายช่างโยธาอาวุโส
(นายสมชาย ไพรวรรณ์)

เห็นชอบ ..... โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
(นายภักดี ศักดิ์พิสิษฐ์)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานซ่อมแซมหลังคาอาคารพักพยาบาล แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง แบบเลขที่ ยผจ.อท 038 /2557 รายการ

หน่วยงานประมาณราคา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

ประมาณการโดย นายนิพนธ์ เฉลิมมุข นายช่างโยธาชำนาญงาน

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย(บาท)	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง	
									ราคากลาง ต่อหน่วย	ราคากลาง
	1.งานหลังคา									
	1.1 งานผนังและผิวผนัง									
1	งานปรับปรุงโครงสร้างหลังคาเดิมบางส่วน (เหมา)	1.00	งาน	5,000.00		5,000.00	5,000.00	1.2726	6,363.00	6,363.00
2	งานรื้อกระเบื้องเดิมพร้อมขนย้าย	280.00	ตร.ม.		7.00	7.00	1,960.00	1.2726	8.91	2,494.30
3	กระเบื้องคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. (สี)	565.00	แผ่น	64.00		64.00	36,160.00	1.2726	81.45	46,017.22
4	ครอบสันโค้งกระเบื้องคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. (สี)	65.00	แผ่น	64.00		64.00	4,160.00	1.2726	81.45	5,294.02
5	ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ 8 นิ้ว - 10 นิ้ว	380.00	ตัว	5.00		5.00	1,900.00	1.2726	6.36	2,417.94
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน						**49,180.00**			**62,586.47**
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น						49,180.00			62,586.47