

รายการประมาณค่าก่อสร้าง ปรับปรุงห้อง ผลิตยาเคมีบำบัด  
สถานีก่อสร้าง โรงพยาบาลอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง

แบบ ปร.4

รายการที่.....

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557

แบบเลขที่ ผผ.จ.อท.083/2557

ประมาณการโดย นายสมทรง กลิ่นทอง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	สีรอกรมเบ้องผนังภายใน (ของเดิมออก)	14.65	ตร.ม.	-	-	35.00	512.75	512.75	สีรอกรมออกไป
2	สีรอกรมผนังภายใน	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
3	ติดตั้งกระจกสีขาบริเวณหน้าต่าง	10.14	ตร.ม.	300.00	3,042.00	50.00	507.00	3,549.00	หนา 5 ม.ม.
4	ทับหลัง วัสดุ.	20.00	ม.	70.00	1,400.00	35.00	700.00	2,100.00	
5	ผนังก่ออิฐฉาบปูน 2 ด้าน	39.50	ตร.ม.	269.00	10,625.50	91.00	3,594.50	14,220.00	
6	ติดตั้งผนังสามารถขมิดกั้นน้ำ หนา 12 ม.ม.	10.14	ตร.ม.	588.00	5,962.32	118.00	1,196.52	7,158.84	ปู 2 ด้าน
7	ทาสีผนังภายใน + ฝ้าเพดาน	52.20	ตร.ม.	40.00	2,088.00	25.00	1,305.00	3,393.00	
	ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 ม.ม.	23.40	ตร.ม.	329.00	7,698.60	75.00	1,755.00	9,453.60	แบบทนความชื้น
	คร่าวโลหะขึงสังกะสี								ฉาบเรียบรอยต่อ
8	พ่น EPOXY ความหนา 2.00 ม.ม.	23.40	ตร.ม.	25,000.00	(เทมา)	-	-	25,000.00	
9	งานประตู้-หน้าต่าง								
	ติดตั้งประตูบานเลื่อน (ป.1)	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	500.00	500.00	9,500.00	
	ติดตั้งประตูบานเปิด (ป.2)	2.00	ชุด	7,000.00	14,000.00	500.00	1,000.00	15,000.00	
	ติดตั้งประตูบานเลื่อน (ป.3)	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	500.00	500.00	12,500.00	
	ติดตั้งหน้าต่างบานเปิดตาย (น.1)	1.00	ชุด	22,880.00	22,880.00	500.00	500.00	23,380.00	
	ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน (น.2)	1.00	ชุด	990.00	990.00	300.00	300.00	1,290.00	
	ติดตั้งหน้าต่างเปิดตาย (น.3)	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00	300.00	300.00	4,700.00	

